




Ielu apgaismojuma kabeļu līnijas			
	Montāžas darbi		
	Apgaismojuma balstu iekraušana - izkraušana	t	0.72
	Materiālu iekraušana - izkraušana	t	4.5
	Apgaismojuma balstu izvadāšana trasē	gab.	12
	Materiālu, iekārtu izvadāšana trasē	t	4.5
01-019	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	432
01-020	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeliem (2 caurulēm)	m	40
01-021	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeliem (3 caurulēm)	m	3
01-025	Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām	m	45
11-011	Trases nospraušana	m	557
01-029	Tranšejas gultnes sagatavošana ar ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	366
01-030	Tranšejas gultnes sagatavošana ar ar smilts pievešanu 2 kabeliem	m	40
01-031	Tranšejas gultnes sagatavošana ar ar smilts pievešanu 3 kabeliem	m	3
01-039	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	366
01-040	Kabeļa noseģšana ar smilti (2 kabeli)	m	40
01-041	Kabeļa noseģšana ar smilti (3 kabeli)	m	3
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	66
01-015	Bedres rakšana un aizbēršana caurdurim	m <sup>3</sup>	7.2
	PE100 PN10 caurules DN110 ievilkšana ar vadāmās caurduršanas metodi	m	37
	Cauruļu galu hermetizācija	1 gals	32
02-010	ZS kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> ieguldīšana gatavā tranšejā	m	512
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> ievēršana caurulē	m	103
	ZS kabeļa ievēršana apgaismojuma balstā	m	108
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	578
01-048	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	1
	ZS kabeļa montāža sadalnē	m	9
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> gala apdare	gab.	26
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	12
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma b.	gab.	56
02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab.	13
01-011	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	12
	Dzelzsbetona pamatu uzstādīšana apgaismojuma balstiem	gab.	12
	Apgaismojuma balsta uzstādīšana	gab.	12
	Apgaismojuma konsoles montāža	gab.	12
	Apgaismojuma armatūras montāža balstā	gab.	13
	Automāta montāža apgaismojuma balstā 1 fāzu	gab.	13
	Vadu pievienošana automātam apg. balstā	gab.	13
01-044	Liekās grunts aizvešana	m <sup>3</sup>	20.5
01-053	Asfalta noņemšana	m <sup>2</sup>	4
01-054	Asfalta zāģēšana	m	7
01-059	Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā	m <sup>2</sup>	3.15
01-063	Brauktuves asfaltēšana	m <sup>2</sup>	4
01-065	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas	m <sup>2</sup>	90
01-070	Koka ar diametru mazāku par 50 cm nozāģēšana	gab.	1
	Celma sakņu izņemšana	m <sup>2</sup>	15
01-010	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	1
06-010	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē	gab.	1
06-013	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gab.	1
	Sadalnes piebēršana ar keramzītu	l	12
06-016	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	12
08-014	Zemējuma elektroda līdz 8m montāža	gab.	1
08-019	ZS līnijas, ZS sadalnes atkārtotā zemējuma montāža	gab.	1
08-016	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	1
09-010	Vieglais transports	km	420
09-011	Kravas transports ar celstspēju mazāku par 1,6t	t/km	2100
09-012	Kravas transports ar celstspēju lielāku par 1,6t	t/km	450
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	6
	Autourbis	st.	4
	Vadāmās caurduršanas iekārtas transportēšana	km	140
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	557
11-016	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

				Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde			Pas.Nr.460-2017	
Proj.vadītājs	M.Račiks		24.04.17.					
Pārbaudīja	J.Kovtuņenko		24.04.17.	Alejas ielas apgaismojuma ierīkošana Rankā, Rankas pag., Gulbenes nov.		Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	K.Circenis		24.04.17.			T.S.	ELT-6	
Formāts A3			Inv.Nr.5329-17	Būvdarbu apjomi		SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"		