



PIEZĪMES:

- Darbu organizācijas plāns izstrādāts atbilstoši pasūtītāja dotajam uzdevumam;
- Betonēšanas darbus veic sekojošos posmos (tvērienos):
 1. pamatu betonēšana;
 2. cokolatīva sienu betonēšana;
 3. cokolatīva pārseguma betonēšana;
 4. kolonu betonēšana;
 5. pārseguma betonēšana;
- Betonēšanas darbus veikt inventara (PERI vai citi) veidņos, pie pozitīvas gaisa temperatūras;
- Atveidot pēc 70% betona stiprības sasniegšanas.

BETONA PADOŠANAS SHĒMA AR SŪKNI KOLONU BETONĒŠANAI



BETONA PADOŠANAS SHĒMA AR SŪKNI UN BETONVEDĒJU KOLONU UN PĀRSEGUMU BETONĒŠANAI



		PROJEKTĒTĀJS SIA "Iespēju Studija"		<small>Plānotais veidnes Nr. LP0800000006 Reģistrācijas veidnes Nr. 18704-2 "Kuldīga", Pilsētas pagasts, Člunā iedzīvē LP-4136</small>	
PASŪTĪTĀJS: Arhitektu birojs "FORMA"		IPAŠNIEKS: Gulbenes novada dome		MARKA DOP	
BŪVOBJEKTS: Stāmerienas muižas pils balkona pārveide Balkona demontāža un izbūve		ST.		LAPA	LAPAS
RASĒJ. NOSAUKUMS: Betona padeves shēmas		TP		3	4
SADAĻAS VAD.		M. Graudulis		ARHĪVA NR.	
IZSTRĀDĀJA:		M. Graudulis		DATUMS 10.2016.	