ŪKT SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējums	Nosaukums	Piezīmes
ŪKT-1	ŪKT sadaļas vispārīgie rādītāji	M b.m.
ŪKT-2	Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem	M 1:500
ŪKT-3	Ūdensvada Ū1 garenprofili	M h.1:500; v1:100
ŪKT-4	Sadzīves kanalizācijas K1 un SPK1 garenprofili	M h.1:500; v1:100
ŪKT-5	Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofili	M h.1:500; v1:100
ŪKT-6	Kanalizācijas sūkņu stacija	M b.m.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI



Projektētais ūdensvads



Projektētā lietus ūdens kanalizācija



Projektētais kanalizācijas spiedvads

Esošā/projektējamā zemes virsas atzīme

Akas Nr.



Projektētā pašteces kanalizācija

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Ūdensvads (m), PE100-RC, PN10/PN16	Lietus ūdeņu kanalizācija (m), PP, SN8	Pašteces kanalizācija (m), PP, SN8	Kanalizācijas spiedvads (m), PE, PN10
210.90	114.00	127.00	76.40

PIEZĪMES:

1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumu, kā arī arhitektūras uzdevumu;
3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;
4) Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
6) Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.
7) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
8) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
9) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.
10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
11) Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.
12) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
13) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
14) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
15) Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām
tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;
16) Cauruļvadu diametrus un slīpumus skatīt garenprofilos.
17) Kanalizācijas aku detalizācijas skatīt standarta pielikumos. Visu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas aku un drenāžas, spiedvada un ūdensvada mezglu koordinātes skatīt standarta rasējumos

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs VALDIS CAUNE

Sertifikāta Nr. 20-5708

25.07.2016 /datums/ _____ /paraksts/

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs LAURIS BERNĀNS

Sertifikāta Nr. 3-00960

25.07.2016 /datums/ _____ /paraksts/

MARTEN PROJEKTI

MARTEN PROJEKTI SIA
tālr.: 26133944
martenprojekti@gmail.com

ŪKT DAĻAS VAD.	L.BERNĀNS		07.2016
PROJEKTĒJA.	L.BERNĀNS		07.2016

PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome

OBJEKTS: Ražotāju ielas pārbūve

RASĒJUMS: ŪKT sadaļas vispārīgie rādītāji

ARHĪVA. NR.:	MP-001-2016
PASŪT. NR.:	GND-2016/1-1
STADIJA:	BP
MARKA:	ŪKT
SĒJUMA NR.:	1
MĒROGS:	BM
LAPAS NR.:	ŪKT-1