LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONĒJUMS. STIEGROJUMS, M1:25



SPĀRNA STIEGROJUMS (FASĀDE), M1:25



1-1, M1:25



ATSEVIŠĶAS STIEGRAS, M1:25



LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONĒJUMA STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS

Poz.	Ø, mm	Skaits	Garums		Masa		Piezīmes
			1 poz., mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
1	10	65	18375*	1194.4	0.617	737	Viens pārlaidums 425mm
2	10	18	5940	106.9	0.617	66	Vidējais laidums
2A	10	24	7220**	173.3	0.617	107	Malējie laidumi
3	10	8	7415	59.3	0.617	37	Malējie laidumi
4	10	4	5875	23.5	0.617	15	Malējie laidumi
5	10	360	3520	1267.2	0.617	782	Stiegru atļauts sametināt savā starpā
6	10	416	1000**	416	0.617	257	
7	10	8	2460	19.7	0.617	13	
7A	10	48	1200**	57.6	0.617	36	
8	10	16	2440	39.1	0.617	25	
9	10	20	2230	44.6	0.617	28	
9A	10	36	1800**	64.8	0.617	40	
				Kopā:		2143	
				Sienamā stieple 0.5%:		11	
				PAVISAM KOPĀ:		2154	

* stiegras garums dots ievērtējot pārlaidumu
** dots stiegras vidējais garums

ŪDENS ATVADE NO SEGAS, M1:10



ŠUVES KONSTRUKCIJA, M1:10



DET. "B", M1:5



① Filtrs, M1:2



② Piltuve, M1:2



ŪDENS ATVADE NO HIDROIZOLĀCIJAS, M1:10



1-1, M1:10



2-2, M1:10



DRENĀŽAS KANĀLS, M1:5



③ Caurule, M1:2



④ Fiksējošā cilpa, M1:2

(Caurules nostiprināšanai pie stiegrām Ø16)



ŪDENS NOTEKCAURULE NO SEGAS, M1:10



PIEZĪMES:

1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā Nr. BK-00 "Vispārējie noteikumi" un nodaļā "Specifikācijas".
2. Doto rasējumu skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK-01.
3. Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizē Būvuzņēmējs pēc esošās brauktuves konstrukcijas nojaukšanas un krasta balstu atrakšanas.
4. Brauktuves hidroizolācijas zemākajā vietā (starp ūdens notekcaurulēm) virs hidroizolācijas aizsargkārtas veidojami speciāla profila (60x16mm) garendrenāžas kanāli kā arī šķērsdrenāžas tilta galos (skat.ras. Nr.BK-01).
5. Rasējumā norādītās uzbetonējuma konstrukcijas virsmas, kuras pakļautas tiešai apkārtējās vides iedarbībai, pārklājamas ar impregnējošu aizsargpārklājumu.
6. Pirms betona virsmu gruntēšanas un apstrādāšanas ar impregnējošu aizsargpārklājumu no tām jānotīra cementa piena kārta un jāattauko.
7. Barjerām un to iebetonējamām detaļām jāatbilst H2 noturēšanas līmenim. Iebetonējamo detaļu aizvietošana ar ķīmiskajiem enkuriem ir aizliegta.

SAMAZINĀTS UZ PUSI!

Pasūtītājs: **GULBENES NOVADA DOME**		Līguma Nr. GND-2015/2-2
Projektētājs: BT projekts, Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads, LV 5020, Tālr./Fakss: (+371) 67043002, E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv	OBJEKTS: Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi	
	RASĒJUMS: LAIDUMA KONSTRUKCIJA. STIEGROJUMS. BRAUKTUVES DETAĻAS	

Būvproj. vad.	Izstrādāja	Pārbaudīja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
E.Torņeņikovs	E.Torņeņikovs	A.Baltiņa	23.03.2015	T15-02	1:25; 1:10; 1:5; 1:2	AP	BK-02	1/1