

Darbu daudzumu saraksts

N.p.k.	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērv.	Darba daudzums	Vienības cena, EUR	Kopējā izmaksa, EUR
1		Sagatavošanas darbi					
1.1	S1.1	Mobilizācija	-	KS	1		
1.2	S1.3	Satiksmes organizēšana tilta rekonstrukcijas laikā	SO-01	KS	1		
1.3	S1.4	Koku un krūmu ciršana	BK-01	m2	150		
1.4	S1.5	Mērniecības darbi	BK-01	KS	1		
2		Esošo konstrukciju nojaukšanas darbi					
2.1	S1.6	Esošo margu demontāža	-	m	36		
2.2	S1.6	Malējo bloku demontāža un būvgružu izvešana uz izgāztuvi	-	m3	4		
2.3	S1.6	Tilta brauktuves segas konstrukcijas demontāža (līdz siju virsmai) un būvgružu izvešana uz izgāztuvi	-	m3	15		
2.4	S9.12	Asfaltbetona frēzēšana, h=4cm	BK-01	m2	5		
2.5	S1.6	Esošo ceļa zīmju demontāža	-	gab.	6		
3		Zemes darbi					
2.1	S2.9	Augu zemes noņemšana (nogāžu nostiprinājumu izbūves vietās), h~20cm	BK-01	m3	100		
2.2	S2.1	Grunts rakšana (nogāžu nostiprinājumu, šķembu spilvena un segas konstrukcijas izbūvei)	BK-01	m3	390		
2.3	S2.621	Drenējoša smiltis	BK-01	m3	150		
2.4	S2.9	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi apsētu ar daudzgadīgu zālāju sēklām, h=10cm	BK-01	m2	360		
2.5	S2.626	Gransts segas izbūve, Hmin.=20cm	BK-01	m2	35		
2.6	S2.625	Nostiprinātas ceļa nomales, h=6cm	BK-01	m2	110		
4		Pamati					
4.1	S2.622	Šķembas (fr.0/45mm) zem teknēm (tilta galos), h=15cm	BK-01	m3	7		
4.2	S2.622	Šķembas (fr.0/45) zem nogāžu nostiprinājumiem un to atbalstiem, h=15cm (iesk. zem laiduma konstrukcijas spārnēm)	BK-01;02	m3	20		
4.3	S2.622	Šķembu (fr.0/56) pamats zem a/b segas tilta pieejās, h=25cm (iesk. šķembu spilveni pie tilta)	BK-01	m3	110		
5		Veidņi un turas					
5.1	S5.2	Veidņi laiduma konstrukcijas uzbetonējumam	BK-01;02	m2	45		
5.2	S5.2	Veidņi nogāžu nostiprinājum un to atbalstiem	BK-01	m2	32		
6		Stiegrojums					
6.1	S5.3	Stiegrojums laiduma konstrukcijas uzbetonējumam	BK-02	t	2.154		
6.2	S5.3	Stiegrojums nogāžu nostiprinājum un to atbalstiem	BK-01	t	0.3		
7		Betonēšanas darbi					
7.1	S5.4	Betons (C30/37) laiduma konstrukcijas uzbetonējumam	BK-01;02	m3	25		
7.2	S5.4	Betons (C20/25) nogāžu nostiprinājumiem un to atbalstiem	BK-01	m3	12		
7.3	S5.83	Uzbetonējuma atklāto betona virsmu pārklāšana ar impregnējošo aizsargpārklājumu	BK-01;02	m2	45		
7.4	S5.85	Uzbetonējuma grunti apberamo betona virsmu izolācija bitumenu divās kārtās	BK-01	m2	12		

N.p.k.	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērv.	Darba daudzums	Vienības cena, EUR	Kopējā izmaksa, EUR
8		Aprikojums, dilumkārtā, akmens darbi					
8.1	S7.2	Sagatavošanas kārtā hidroizolācijai - laiduma konstrukcijai (notīrīšana un gruntēšana)	BK-01;02	m2	125		
8.2	S7.2	Hidroizolācija (līmējamā), h=5 mm	BK-01;02	m2	125		
8.3	S7.2	Hidroizolācijas aizsargslānis, h=15mm	BK-01;02	m2	125		
8.4	S7.26	Kasrtā asfalta AC 22 surf dilumkārtā brauktuvei uz tilta un pieejās, biezums 60 mm	BK-01;02	m2	340		
8.5	S7.124	Deformācijas šuvju (40mm biezumā) izbūve, platums 150mm	BK-01	m	13		
8.6	S7.291	Hermētiska šuve ap notekcaurulēm, 30x40 mm	BK-02	m	6		
8.7	S7.291	Hermētiska šuve brauktuves malās, 30x60 mm	BK-02	m	42		
8.8	S9.11	Polimērm modificēta hermētiska šuve uzbetonējumā brauktuves daļā (virs starpbalstiem), 10x20 mm	BK-01	m	13		
8.9	S9.11	Polimērm modificēta hermētiska šuve uzbetonējumā konsoles daļā (virs starpbalstiem), 20x20 mm	BK-01;02	m	4.5		
8.10	S9.9	Putupolistirols uzbetonējuma šuvēm (virs starpbalstiem), biezums 20 mm	BK-02	m2	1		
8.11	S6; S7.31	Tiltu drošības barjeru (H2-W4) un barjeru enkurposmu piegāde un montāža	BK-01	m	62		
8.12	S9.4	Suspensija saistes uzlabošanai (starp esošo un jauno betona daļām)	BK-01	m2	150		
8.13	S7.42	Kapilārā ūdens notekcaurules	BK-02	gab.	4		
8.14	S7.42	Kapilārā ūdens kanāli	BK-02	m	46		
8.15	S7.41	Virsmas ūdens notekcaurules	BK-01;02	gab.	4		
8.16	S9.5	Esošo konstrukciju (plātnes, balstu uzkalas un pāļi) tīrīšana ar smilšu strūklu	BK-01	m2	325		
8.17	S9.6	Esošo konstrukciju (plātnes, balstu uzkalas un pāļi) remonts izmantojot remontjavu	BK-01	m3	0.5		
8.18	S9.7	Iecementēšanas java zem barjeru stabu atbalsta plātnēm (tai skaitā jauno ūdens notekcauruļu uzstādīšanās vietās)	BK-02	m3	0.2		
8.19	S9.2	Laukakmeņu diam.10-20cm cementa javā (nogāzēm), h=15cm	BK-01	m2	30		
8.20	S9.3	Laukakmeņu diam.20-30cm krāvums gar konusa betona nostiprinājumam	BK-01	m3	7		
8.21	S2.82	Ģeotekstils	BK-01	m2	170		
8.22	S2.83	Preterozijas ģeopaklājs	BK-01	m2	76		
8.23	S9.10	Ceļa zīmes Nr.323 uzstādīšana	BK-01	gab.	2		
8.24	S9.10	Ceļa zīmes Nr.708 uzstādīšana	BK-01	gab.	2		
8.25	S9.10	Ceļa zīmes Nr.906 uzstādīšana	BK-01	gab.	2		
8.26	S9.10	Ceļa zīmes Nr.907 uzstādīšana	BK-01	gab.	2		
8.27	S9.8	Upes gultnes tīrīšana	BK-01	m2	150		
8.28	S9.1	Esošo pastkastīšu pārceļšana	BK-01	gab.	2		
						Kopā:	
						PVN 21%:	
						PAVISAM KOPĀ:	

Piezīme: Ja esošās ceļa zīmes ir atbilstošas normatīvo aktu prasībām, neparedzēt uzstādīt jaunas, bet pārvietot/ uzstādīt esošās