

IEKĀRTU, ARMATŪRAS UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	II. kārta			
1	Rūpn. izol. bezk. siltumtrases cauruļvadi d33/D110 ar PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign.	m	188	Poliurs
2	Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu D110 savienojuma uzmava 2 tips	gab	30	Poliurs
3	Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu d33/D110 gala uzmava ar termonosēdošo lenti	gab	4	Poliurs
4	Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu 26/D90 gala uzmava ar termonosēdošo lenti	gab	2	Poliurs
5	Rūpnieciski Izolēts papalēlais T-atzars d33/110-d33/D110 (L=1000 mm; L ₁ = 500 mm)	gab.	2	Poliurs
6	Rūpnieciski Izolēts līkums d33/110 (α=90°) ar plecu garumiem 0,50x0,50 m PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign.	gab.	2	Poliurs
7	Rūpnieciski Izolēts T-atzars d33/110-d26/90 ar ūdens izteces krānu Dn20 (L ₁ =1 500 mm; H=1000 mm)	gab.	2	Poliurs
8	Rūpnieciski Izolēts vārsts d26/110-DN20 h=0,7m ar T-veida atslēgu	gab.	2	Poliurs
9	Siltumtrases brīdinājuma lenta	m	90	Poliurs
10	Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma	kompl.	1	Poliurs
11	Kompensācijas spilvens 1210x166x50 mm	gab.	4	
12	Dzelzbetona grods KC-10-03	gab.	1	
13	Dzelzbetona groda pamats KCD-10-09	gab.	1	
14	Groda vāks KCP-10 (h=100 mm)	gab.	1	
15	Viegla čuguna lūka ar vāku uz zaļas zonas	gab.	1	
16	Izlīdzināšanas gredzens KCO-05	gab.	1	
17	Smilts spilvens zem ākas	m ³	0,24	
18	Šķembu pamatslānis zem ākas	m ³	0,12	
19	HIDROIZOLĒJOŠĀ MASTIKA №24 (MGTN)	l	5	
20	Monolītais dzelzbetona gredzens G1	gab.	4	
21	Monolīta betona plātne 1000x1000 mm	gab.	2	
22	Kape DIN 4056 D= 190/270 mm; H= 270 mm	gab.	4	
23	Metināms lodveida krāns dn25	gab.	4	DZT
24	Cauruļu gruntējums UFR-0110	l	2	
25	Krāsa.Neosprint 30 (krāsot 2 kārtas)	l	2	
26	Siltumtrases tranšējas rakšana mehanizēti ar grunts novietošanu uz tranšējas malas	m ³	105	
27	Grunts izstrāde bez mehanismu pielietošanas ar grunts izvietošanu uz tranšējas malas	m ³	12	
28	Asfalta seguma demontāža ar malu frezēšanu un sekojošu izvešanu un utilizāciju	m ²	25	
29	Smilts pamatne, bez māla un akmeņu piejaukuma ar blīvēšanu10cm(Sablīvējuma koef. 1,20)	m ³	9	
30	Smilts uzberums virs siltumtrases, bez māla un akmeņu piejaukuma ar blīvēšanu (Sablīvējuma koef. 1,20)	m ³	20	
31	Tranšēju aizbēršana ar atpakaļatbertu grunti, planēšanu ar roku darbu un sekojošo blīvēšanu pa slāņiem 0,20m uz zaļas zonas	m ³	68	
32	Tranšēju aizbēršana ar rupjgraudaino smilti bezmāla un akmeņu piejaukuma, planēšanu ar roku darbu un sekojošo blīvēšanu pa slāņiem 0,20m zem braucamas daļas (Sablīvējuma koef. 1,20)	m ³	16	

33	Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu ar melnzemes pievešanu	m ²	216	
34	Šķembas ar frakciju 16-32 ielas un pagalma ceļu atjaunošanai (h=25cm);	m ³	9	
35	Ielas asfaltbetona seguma atjaunošana 1 karta 80mm	m ²	25	
36	Betona plaksnes seguma demontāža/atjaunošana	m ²	2	
37	Šķersojums ar kanalizāciju/lietus kanalizāciju	vieta	8	
38	Šķersojums ar Ūdensvādu	vieta	2	
39	Izveidot padziļinājumu 1x1x1,4(h)siltumtrases ievāda montāžai	vieta	1	
40	Betona apmale izjaukšana un atjaunošana	m ²	2	
41	Vecā siltumtrases kanāla demontāža ar vakiem ar izvešanu un utilizāciju	m	90	
42	Veco siltumtrases cauruļvadu ar izolāciju demontāža ar izvešanu un utilizāciju	m	90	
43	Ēkas pamata caurumu izsišana/betonēšana 700x400(h)	vieta	2	
44	Metināšanas materiālu komplekts	kompl.	1	
45	Siltumtrases cauruļvadu hidrauliskā pārbaude	obj.	1	
46	Tērauda siltumtrases cauruļvadu metināto šuvju 10% pārbaude ar rentgenoskopijas metodi d33	obj.	1	
47	Izpildtopogrāfija	obj.	1	

PIEZĪMES :

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

Arhīva reģistr. Nr.		Pasūtītājs:		Pasūtījums:		Marka:
Paraksts un datums		GULBENES NOVADA DOME		14-18/SAT		SAT
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā	Stadija	Lapa
					BP	9
					Mērogs: b/m	
				II. kārta Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija	SIA "Siltumtehserviss"	
Izstrād.	I. Skurjats					