

IEKĀRTU, ARMATŪRAS UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	Vienības iela 3			
	Automātiskais siltummezgls			
1	Vītņu lodveida krāns DN 32	gab.	2	Giacomini
2	Vītņu lodveida krāns DN 25	gab.	1	Giacomini
3	Vītņu lodveida krāns DN 15	gab.	6	Giacomini
4	Pretvārsts Dn15	gab.	1	
5	Sietīnfiltrs Dn15	gab.	1	
6	Sietīnfiltrs Dn25	gab.	1	
7	Sietīnfiltrs Dn32	gab.	1	
8	Karstā ūdens skaitītājs Minol d15	gab.	1	
9	Drošības vārsts, Dn20 2bar	gab.	1	
10	Automātiskais atgaisotājs DN15	gab.	3	
11	Izlaides krāns Dn15	gab.	2	
12	KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Qnom= 1,50 m³/h ; DN15	gab.	1	KAMSTRUP
13	Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-15 -4,0	gab.	1	Danfoss
14	Regulējošais motors Danfoss AMV 435	gab.	1	Danfoss
15	Plākšņu siltummainis XB37H-1-16 G 1 ar siltumizolāciju	gab.	1	
16	Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 25-80	gab.	1	
17	Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 50 L; max 99°, max 10 bar	gab.	1	
18	Ārģais temperatūras sensors ESMT	gab.	1	Danfoss
19	Virsmas sensors ESM-11	gab.	2	Danfoss
20	Apkures sistēmas regulātors ECL-110	kompl.	1	Danfoss
21	Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C	kompl.	4	WATTS
22	Manometrs 0-4 bar	gab.	4	WIKA
23	Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25	gab.	4	WATTS
24	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 42,3x3,2 (Dn32)	m	4	
25	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25)	m	8	
26	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15)	m	3	
27	Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam	kompl.	1	Vega
28	Cauruļvadu fasondaļas un paligmateriāli	kompl.	1	
29	Gruntkrāsa	l	2	
30	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30	m	3	Paroc
31	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30	m	8	Paroc
32	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 42-30	m	4	Paroc
33	Siltumizolācijas paligmateriāli	kompl.	1	Paroc
34	Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini	kompl.	1	
35	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj.	1	
36	Siltummezgla palaišana / ieregulēšana	obj.	1	
37	Siltummezgla marķēšana	obj.	1	
38	Elektroinstalācijas materiāli (2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automāti; kabeli; penāli)	kompl.	1	

PIEZĪMES :

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME		Pasūtījums:		Marka:		
Paraksts un datums						14-18/SAT		SM		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā		Stadija	Lapa	Lapu sk.		
						BP	13	22		
						Mērogs: b/m				
				Vienības iela 3 Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija		SIA "Siltumtehserviss"				
Izstrād.	I. Skurjats									