


# IEKĀRTU, ARMATŪRAS UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b><u>Vienības iela 1</u></b>				
<b><u>Automātiskais siltummezgls</u></b>				
1	Vītņu lodveida krāns DN 25	gab.	2	Giacomini
2	Vītņu lodveida krāns DN 20	gab.	1	Giacomini
3	Vītņu lodveida krāns DN 15	gab.	6	Giacomini
4	Pretvārsts Dn15	gab.	1	
5	Sietīnfiltrs Dn15	gab.	1	
6	Sietīnfiltrs Dn25	gab.	2	
7	Karstā ūdens skaitītājs Minol d15	gab.	1	
8	Drošības vārsts, Dn15 2bar	gab.	1	
9	Automātiskais atgaisotājs DN15	gab.	3	
10	Izlaides krāns Dn15	gab.	2	
11	KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Qnom= 1,50 m³/h ; DN15	gab.	1	KAMSTRUP
12	Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-15 -1,6	gab.	1	Danfoss
13	Regulējošais motors Danfoss AMV 435	gab.	1	Danfoss
14	Plākšņu siltummainis XB12M-1-10 G 1 ar siltumizolāciju	gab.	1	
15	Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 25-50	gab.	1	
16	Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 35 L; max 99°, max 10 bar	gab.	1	
17	Ārģaisa temperatūras sensors ESMT	gab.	1	Danfoss
18	Virsmas sensors ESM-11	gab.	2	Danfoss
19	Apkures sistēmas regulātors ECL-110	kompl.	1	Danfoss
20	Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C	kompl.	4	WATTS
21	Manometrs 0-4 bar	gab.	4	WIKI
22	Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25	gab.	4	WATTS
23	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 26,8x3,2 (Dn20)	m	4	
24	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25)	m	8	
25	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15)	m	3	
26	Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam	kompl.	1	Vega
27	Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli	kompl.	1	
28	Gruntkrāsa	l	2	
29	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30	m	3	Paroc
30	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30	m	8	Paroc
31	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 28-30	m	4	Paroc
32	Siltumizolācijas palīgmateriāli	kompl.	1	Paroc
33	Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini	kompl.	1	
34	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj.	1	
35	Siltummezgla palaišana / ieregulēšana	obj.	1	
36	Siltummezgla marķēšana	obj.	1	
37	Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automāti; kabeli; penāli )	kompl.	1	

## PIEZĪMES :

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

Arhīva reģistr. Nr.		Pasūtītājs:		Pasūtījums:		Marka:
Paraksts un datums		GULBENES NOVADA DOME		14-18/SAT		SM
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā	Stadija	Lapa
					BP	22
					Mērogs: b/m	
				<u>Vienības iela 1</u>	SIA "Siltumtehsserviss"	
Izstrād.	I. Skurjats			Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija		