


# IEKĀRTU, ARMATŪRAS UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	<b>Avotu iela 2</b>			
	<b>Automatiskais siltummezgls</b>			
1	Vītņu lodveida krāns DN 50	gab.	2	Giacomini
2	Vītņu lodveida krāns DN 25	gab.	1	Giacomini
3	Vītņu lodveida krāns DN 15	gab.	6	Giacomini
4	Pretvārsts Dn15	gab.	1	
5	Sietīnfiltrs Dn15	gab.	1	
6	Sietīnfiltrs Dn40	gab.	1	
7	Sietīnfiltrs Dn50	gab.	1	
8	Karstā ūdens skaitītājs Minol d15	gab.	1	
9	Drošības vārsts, Dn20 2bar	gab.	1	
10	Automātiskais atgaisotājs DN15	gab.	3	
11	Izlaides krāns Dn15	gab.	2	
12	Esošā siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana Danfoss DN40	gab.	1	
13	Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-20 -6,3	gab.	1	Danfoss
14	Regulējošais motors Danfoss AMV 435	gab.	1	Danfoss
15	Plākšņu siltummainis XB37H-1-26 G 1 ar siltumizolāciju	gab.	1	
16	Cirkulācijas sūkņi "Grundfos" Magna3 25-60	gab.	1	
17	Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 80 L; max 99°, max 10 bar	gab.	1	
18	Ārēja temperatūras sensors ESMT	gab.	1	Danfoss
19	Virsmas sensors ESM-11	gab.	2	Danfoss
20	Apkures sistēmas regulātors ECL-110	kompl.	1	Danfoss
21	Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C	kompl.	4	WATTS
22	Manometrs 0-4 bar	gab.	4	WIKI
23	Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25	gab.	4	WATTS
24	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 60,3x3,6 (Dn50)	m	4	
25	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 48,0x3,2 (Dn40)	m	4	
26	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25)	m	4	
27	Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15)	m	3	
28	Vāra caurule Dn15 ar fasondaļām	kompl.	1	Vega
29	Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli	kompl.	1	
30	Gruntkrāsa	l	2	
31	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30	m	3	Paroc
32	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30	m	4	Paroc
33	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 48-30	m	4	Paroc
34	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 60-30	m	4	Paroc
35	Siltumizolācijas palīgmateriāli	kompl.	1	Paroc
36	Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini	kompl.	1	
37	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	obj.	1	
38	Siltummezgla palaišana / ieregulēšana	obj.	1	
39	Siltummezgla marķēšana	obj.	1	
40	Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabeļi 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automāti; kabeļi; penāli )	kompl.	1	

## PIEZĪMES :

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs:  GULBENES NOVADA DOME	Pasūtījums:  14-18/SAT		Marka:  SM	
Paraksts un datums								
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā	Stadija	Lapa	Lapu sk.	
					BP	16	22	
					Mērogs: b/m			
					<u>Avotu iela 2</u>  Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija	SIA "Siltumtehserviss"		
Izstrād.	I. Skurjats							

Avotu iela 2  
Iekārtu, armatūras un  
materiālu specifikācija