


**Piezīmes:**

- 1) Atgaisošanas ventīļus uzstādīt sistēmas augstākajos punktos, bet izlaides ventīļus uzstādīt sistēmas zemākajos punktos!
- 2) Pirms izolācijas montāžas, cauruļvadus attīrīt un pārklāt ar pretkorozijas pārklājumu!
- 3) Pēc cauruļvadu izolācijas montāžas izolāciju pārklāt ar PVC materiālu!
- 4) Izmatoto materiālu izmēru, veidu un daudzumu skatīt materiālu un iekārtu specifikācijā (lapa SM-IS-6)!

APZĪMĒJUMI (SM)			
A-1	RADIATORU APKURES SISTĒMA; 70.25kW		IZTUKŠOŠANAS KRĀNS
	LODVEIDA KRĀNS		MANOMETRS
	SILTUMSKAITĪTĀJS AR PROCESORU		TERMOMETRS
	VIENVIRZIENA VĀRSTS		AUKSTĀ ŪDENS SKAITĪTĀJS
	MEHĀNISKAIS FILTRS		SILTUMAPGĀDES TURPGAITAS CAURUĻVADS
	CIRKULĀCIJAS SŪKNIS		SILTUMAPGĀDES ATPAĻGĀITAS CAURUĻVADS
	TRĪSGAITAS VĀRSTS AR IZPILDMEHĀNISMU		
	AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS		

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts: Katlu mājas pārbūve Gulbenes novadā, Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nama" ēkā	Pasūtījuma Nr.: 12010218-SM		
Būvpr.vad.	A.Vagris		21.05. 2018.	Pasūtītājs: Gulbenes novada dome Reģ. Nr.: 90009116327	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrādāja	O.Simsons		21.05. 2018.		BP	SM-5	B.M.
				Katlu mājas principiālā shēma	 9775-R		