



Ielu apgaismojuma kabeļu līnijas

	Montāžas darbi		
01-019	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	3133
01-020	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)	m	221
01-025	Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām	m	88
11-011	Trases nospraušana	m	3648
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	3664
01-015	Bedres rakšana un aizbēršana caurdurim	m ³	36
	PE100 PN10 caurules DN110 ievilkšana ar vadāmās caurduršanas metodi	m	187
	Cauruļu galu hermetizācija	1 gals	166
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	3851
	ZS kabeļa ievēršana apgaismojuma balstā	m	630
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	3664
	ZS kabeļa montāža sadalnē	m	18
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	144
02-036	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	4
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	20
01-016	Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uznavas montāžai	gab.	2
02-047	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² savienošanas/nozares uznavas montāža	gab.	2
02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab.	72
01-011	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	66
	Dzelzsbetona pamatu uzstādīšana apgaismojuma balstiem	gab.	66
	Apgaismojuma balsta uzstādīšana	gab.	66
	Apgaismojuma konsoles montāža	gab.	66
	Apgaismojuma armatūras montāža balstā	gab.	70
	Automāta montāža apgaismojuma balstā 1 fāzu	gab.	70
	Vadu pievienošana automātam apg. balstā	gab.	70
01-059	Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā	m ²	9.6
01-010	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	1
06-010	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē	gab.	1
06-013	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gab.	1
	Sadalnes piebēršana ar keramzītu	l	12
06-016	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	70
08-014	Zemējuma elektroda līdz 8m montāža	gab.	1
08-019	ZS līnijas, ZS sadalnes atkārtotā zemējuma montāža	gab.	1
08-016	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	1
09-010	Vieglais transports	km	1600
09-011	Kravas transports ar celstspēju mazāku par 1,6t	t/km	8000
09-012	Kravas transports ar celstspēju lielāku par 1,6t	t/km	600
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	32
	Autourbis	st.	6
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	3659
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-016	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas

	Montāžas darbi		
04-060	Savienojuma, nozares spaiļes uzlikšana, montāža	gab.	6
04-064	Pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	1
08-014	Zemējuma elektroda līdz 8m montāža	gab.	1
08-016	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	1
08-019	ZS līnijas, ZS sadalnes atkārtotā zemējuma montāža	gab.	1
02-022	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža pa koka balstu	m	16
02-035	ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena)	m	5
02-036	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	4

				Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pašvaldība		Pas.Nr.427-2015	
				Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana, Gulbene, Gulbenes novads	Stadija	Lapa	Lapas
Proj.vadītājs	M.Račiks		07.09.15.		T.S	ELT-12	
Pārbaudīja	J.Kovtuņenko		07.09.15.	Būvdarbu apjomi	SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"		
Formāts A3			Inv.Nr.4829-15				