20/0,4 kV
bez mēroga

ELT-5

ELT-4

ELT-6

ELT-7

ELT-3

ELT-8

ELT-9

Saskaņojumi:

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties SIA Lattelecom
un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt uz tālruni Nr. 26553378
SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

SASKAŅOTS lattelecom ar SIA Lattelecom Nr. 378-10/44/0179 2015. gada 10. septembrī

lattelecom Viktors Platais SIA Lattelecom Tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas daļas Apgādes tīklu ekspluatācijas un remontdarbu tehniķis-meistars

SASKAŅOTS Gulbenes novada būvvaldes galvenā arhitekte (D.Putniņa) 2015. gada 4. septembrī

SASKAŅOTS SIA "GULBENES NAMI" valdes loceklis Ilgvars Kalmanis datums 10.09.2015.

SASKAŅOTS SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" 2015. gada 10. septembrī

SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Caunītis Gulbenē 24. septembrī 2015.

SASKAŅOTS Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālinženieris J.Krastiņš 2015. gada 22. septembrī

SASKAŅOTS AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcija Zemgales iecirkuma Ekspluatācijas daļas Gulbenes nodaļas meistars Andris Cīrulis 10.09.2015

ŠĪ būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs Modris Račiks (vārds un uzvārds)
LEEA Nr. 70-2079 (sertifikāta nr.)
07.09.15. (datums) (paraksts)

Piezīmes:

1. Projekts izstrādāts atbilstoši lietotāju elektroapgādes noteikumiem.
2. Montāžas darbi veicami saskaņā ar spēkā esošiem būvniecības un ekspluatācijas normatīviem.
3. Darbus EPL aizsardzības zonā vai gadījumos, kad nepieciešams 20 kV vai 0,4 kV elektroiekārtu atslēgums, montāžas organizācijas personāls veic kā komandētais personāls.
4. Kabeļu guldīšanas dziļums 0,70m, aramzemē 1,00m. Ceļa zonā 1,00m, zem braucamās daļas 1,00m, zem grāvjiem 1,00 dziļumā no esošās reljefa atzīmes ieverot aizsargcaurulē.
5. Apgaismojuma balstus paredzēts novietot 1,0m attālumā no sarkanās līnijas robežas.
6. Topogrāfiskie darbi veikti 2015.gada jūnijā, visi attālumi piesaistēm norādīti metros.

				Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pašvaldība		427-2015
				Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana, Gulbene, Gulbenes novads	Stadija	Lapa	Lapas
Projekta vadītājs	M.Račiks		07.09.15.		T.S.	ELT-2	
Pārbaudīja	J.Kovtuņenko		07.09.15.				
Formāts A0		Inv.Nr.4819-15		Projektējamo elektrolīniju ģenplāns	SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"		