

## 1 : 150



2

## Projektējamais skārda jumta segums

17 at 2350

Saphir 30 ( L83 - C3 - H 264 ) - gaiši pelēkā tonī

Pacifīk 50 ( L 78 - C4 - H 240 ) - pelēkā tonī

6

ME



2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts parbūvējamās ēkas 1. stāva grīdas līmenis

5. Esošie logi - PVC baltā tonī. Ārējās palodzes - skārda ( pēc ēkas siltināšanas no jauna ierīkojamās ).

6. Ārējās durvis - projektējamās PVC baltā tonī.

7. Pirms fasāžu ārējas apdares darbu sākšanas veikt jumta pārkares pagarināšanu pa ēkas perimetru.

8. Apkārt ēkai ierīkot betona bruģa apmali 600 mm platumā.


9. Galvenās ieejas marķas un invalīdu uzbrauktuves marķas krāsot dzeltenā tonī.

Margas kāpnēm K-2 krāsot gaiši pelēkā tonī

10. Jumta koka karnīzi krāsot pelēkā tonī ( koka virsmām paredzētām krāsām )

11. Jumta izbūvi apšūt ar koka dēļiem un krāsot pelēkā tonī ( ar koka virsmām par. krāsām )

12. Pa jumta perimetru ierīkot sniega aiztures barjeras un drošības barjeras ( $h=500\text{ mm}$ )

					
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA					
REĢISTR. NR. 2697 - R					
Analis	Uzvarāds	Paraksts	Datums		
Būvproj./d.vad.	D.Lukševica		14.02.2017.	Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031
Izstrādāja	O.Jeņonova		14.02.2017.	Saskaņojis	1 : 150
Ath. rēģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas marķa un Nr.	Lapu sk.
14 392				AR-2	