Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
6	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu ar al. fol. pārkl. (bēniņos). Izol.biez.=60 mm.		m		3.0	
7	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu cinkotā skārda apvalkā (virs jumta). Izol.biez.=30 mm.		m		1.5	
8	Esošā ķieģeļu kanāla tīrīšana		kanāls		1	
9	Stiprinājumi		sistēma		1	
10	Palīgmateriāli		sistēma		1	
	VENTILĀCIJA (sistēma DN1)					
1	Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		5.0	
2	Nosūces difuzors EFF 160	Systemair vai ekvivalents	gab.		1	
3	Pieslēgšanās pie esošā ventilācijas kanāla, atvēruma noblīvēšana		vieta		1	
4	Pārejas veidošana no ķieģeļa kanāla270x140 uz cinkotā skārda gaisa vadu D 200, noblīvēšana		vieta		1	
5	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu ar al. fol. pārkl. (bēniņos). Izol.biez.=60 mm.		m		3.0	
6	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu cinkotā skārda apvalkā (virs jumta). Izol.biez.=30 mm.		m		1.5	
7	Esošā ķieģeļu kanāla tīrīšana		kanāls		1	
8	Stiprinājumi		sistēma		1	
9	Palīgmateriāli		sistēma		1	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	I. Liepiņa		10.01.2017.
Izstrādāja	I. Liepiņa		10.01.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov.
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Lapas saturs
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031	Mēroga	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		IS.AVK-4	