Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaits	Iekārtas vienības masa (kg)
1	2	3	4	5	6	7
21	Esošo radiātoru demontāža (Visu stāvu gaiteņos, tuvāk pie ass 2)		gab.		3	
22	Esošo cauruļvadu demontāža (atklāti)		m		17.0	
23	Esošo cauruļvadu demontāža (grīdas konstrukcijā)		m		148.0	
24	Esošo radiātoru skalošana		sekc.		597	
25	Sistēmas hidrauliskā pārbaude, noregulēšana un palaišana		sistēma		1	
26	Stiprinājumi		objekts		1	
27	Palīgmateriāli		objekts		1	
	VENTILĀCIJA (sistēmas N1, N2, N3)					
1	Griestu ventilātors EBB-175, L=80 m3/h, N=70 w, P=100 Pa	Soler & Palau vai ekvivalents	kpl.		3	
2	Pieslēgšanās pie esošā ventilācijas kanāla, atvēruma noblīvēšana		vieta		3	
3	Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar sieniņas biezumu ne mazāku par 0.5 mm (bēniņos)		m		13.0	
4	Pārejas veidošana no ķieģela kanāla270x140 uz cinkotā skārda gaisa vadu D 200, noblīvēšana		vieta		3	
5	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu ar al. fol. pārkl. (bēniņos). Izol.biez.=60 mm.		m		8.5	
6	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu cinkotā skārda apvalkā (virs jumta). Izol.biez.=30 mm.		m		4.5	
7	Esošā ķieģeļu kanāla tīrīšana		kanāls		3	
8	Stiprinājumi		sistēma		3	
9	Palīgmateriāli		sistēma		3	
	VENTILĀCIJA (sistēma N4)					
1	Kanāla ventilātors TD-800/200N, L=550 m3/h, N=80 w, P=150 Pa	Soler & Palau vai ekvivalents	kpl.		1	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2667 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	I. Liepiņa		10.01.2017.
Izstrādāja	I. Liepiņa		10.01.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov.
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Lapas saturs
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031	Mērogs	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		IS.AVK-2	