

Dekoratīvais apmetums
 Līmjava, stiklšķiedras armējošais siets
 Siltumizolācija
Paroc Linio 15 (145 kg/m3) vai analogs - 200
 Siltumizolācijas stiprinājums-līmjava
 Esošā mūra ārsiena
 Iekšēja apdare

Stūra detaļa (arī sānos)

Aplodu siltumizolācijas plāksne (arī sānos)
 Paroc FAB3 (155-170kg/m3) vai analogs -30

Blīvējuma lenta* - pa perimetru (rekomendējamā)
 PRO CLIMA CONTEGA EXOf - esošiem logiem

Cinkota skārda palodze

Akmens vates
 stiprinājuma detaļa

Dekoratīvais apmetums
 Stikla auduma siets
 Siltumizolācija
XPS 100 (vai analogs) - 100
 Siltumizolācijas stiprinājums-līmjava
 Hidroizolācija
 Esošie pamati

Cokola
 profils
 Hidroizolācija

0.000
 Esošā grīdas atzīme

BR100.20.8
 Betons C12/15

0.60 m
 2 %

700

skat "E"

PIEZĪMES

1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts parbūvējamās ēkas
3. Ēkas siltināšanu (siltumizolācijas līmēšanu, stiprināšanu) veikt stingri pēc ārējās daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 prasībām.
4. Visus izmērus un atzīmes precizēt uz vietās.

Bruģakmens
 - 60
 Sausais betona maisījums
 - 30
 Frakcionētas dolomīta šķembas 0/32
 -150
 Smilts drenējošā kārtā
 -200
 Blīvēta esošā grunts

Esošās betona apmales demontāža ap visu ēkas perimetru



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
 REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

GULBENES SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE
 Diķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novads
 Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.d.vad.	D.Lukševica		14.02.2017.
Izstrādāja	O.Leonova		14.02.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums
14 392			

Lapas saturs			
ĒKAS SILTINĀŠANAS MEZGLI "C", "D", "E"			
Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031	Mērogs	Stadija
Saskaņots		M 1:20	BP
Lapas marka un Nr	Lapu sk.		
AR- 8			