1	SMARTLINE 020-4 Ugunsdrošības signalizācijas panelis 4 zonas, paplaš. līdz 20 zonām	gab.	1
2	SMARTLINE 8z 8 zonu paplašinātājs	gab.	1
3	Akumulators 12V 7Ah	gab.	2
4	Dūmu detektors ar bāzi 24v 2 vadu EA-318-2 (NB-338-2)	gab.	22
5	Dūmu detektors ar bāzi 24v 2 vadu NB-338-2L ar LED pieslēgumu	gab.	4
6	LED indikators		4
7	Siluma detektors ar bāzi 24V NB-323-2	gab.	1
8	Ugunsdz.trauksmes poga R6847L	gab.	3
9	Ugunsdrošības sirēna AH-03127BS	gab.	1
10	Ugunsdrošības traukmes zvans AH-0218	gab.	6
11	Ventilācijas atslēgšanas relejs	gab.	1
12	Kabelis KLMA 1x2x0,8	m	300
13	Kabelis ugunsizturīgs JE-H(ST)H E30 1x2x0,8, ekranēts	m	100
14	Kabelis (N)HXH-J FE180 E30 3X1,5mm ugunsizturīgs	m	8
15	Instalācijas materiāli	kompl.	1
16	Izpilddokumentācijas sagatavošana	kompl.	1
17	Montāžas un regulācijas darbi	kompl.	1

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums
GULBENES nov. SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE
Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr. sad.vad.	I.Kuzmina		28.02.2017.
Izstrādāja	M.Lukaševičs		28.02.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums
14 398			

Lapas saturs
Materiālu saraksts

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 037	Mērogs	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		UAS-5	