OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA



ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.		Lapa
1	Vispārīgie rādītāji	ŪKT-0
2	ŪKT plāns	ŪKT-1-1
3	Ūdensvada Ū1 garenprofili	ŪKT-2-1
4	Pašteces kanalizācijas K1 garenprofili	ŪKT-2-2
5	Spiedvada kanalizācijas SPK1 garenprofili	ŪKT-2-3
6	Lietus kanalizācijas K2 garenprofili	ŪKT-2-4
7	Lietus kanalizācijas K2 garenprofili	ŪKT-2-5
8	Lietus kanalizācijas K2 garenprofili	ŪKT-2-6

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:

Ūdensvads (m), PE, PN16	Spiediena kanalizācija (m), PE, PN16	Sadzīves kanalizācija (m), PP, SN8	Lietus ūdeņu kanalizācija (m), PP, SN8
161.3	97.4	155.2	432.4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI



Projektētais ūdensvads



Projektētā pašteces kanalizācija



Projektētā lietus ūdeņu kanalizācija

PIEZĪMES:

1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumu, kā arī arhitektūras uzdevumu;
3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;
4) Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
6) Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.
7) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
8) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
9) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.
10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
11) Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.
12) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
13) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
14) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
15) Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;
16) Cauruļvadu diametrus un slīpumus skatīt garenprofilos.
17) Kanalizācijas aku detalizācijas skatīt standarta pielikumos. Visu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizas aku un drenāžas, spiedvada un ūdensvada mezglu koordinātes skatīt standarta rasējumos

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs VALDIS CAUNE
Sertifikāta Nr. 3-01386
13.06.2017 /datums/ /paraksts/

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs LAURIS BERNĀNS
Sertifikāta Nr. 3-00960
13.06.2017 /datums/ /paraksts/

MARTEN PROJEKTI
MARTEN PROJEKTI SIA
tālr.: 26133944
martenprojekti@gmail.com

ŪKT DAĻAS VAD.	L.BERNĀNS		05.2017
PROJEKTĒJA	L.BERNĀNS		05.2017

PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada dome

OBJEKTS: Rotācijas apļa izveide Brīvības ielā

RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji

ARHĪVA. NR.:	MP-002-2017
PASŪT. NR.:	Nr.GND-2016/106/ERAF
STADIJA:	BP
MARKA:	ŪKT
SĒJUMA NR.:	2
MĒROGS:	BM
LAPAS NR.:	ŪKT-0